Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		1 (15)

Kapitel			Mängd	Enhet	Material			Tid		Bruttopriser		Anm. (P-kod)
SAMMANSTÄLLNING						Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
		Trpt										
KAPITEL		SIDA										
1	SCHAKTER	2									113 556	
2	UTVÄNDIG MARK	3									7 093	
3	KANTBALKAR	4									70 756	
5	STOMMAR	5									148 497	
8	INNERVÄGGAR	6									220 066	
11	YTTERTAK	7									47 910	
12	UNDERTAK	8									22 210	
13	PLÅTARBETEN	9									18 810	
14	MÅLNINGSARBETEN	10									34 650	
15	BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER	11									5 500	
16	SNICKERIER	12									40 567	
17	SAKVAROR	13									122 400	
19	DIVERSE	14									8 656	
20	UNDERENTREPRENADER	15									173 700	
											==========	
TOTALSUMMA EXKL MOMS											1 034 400	SEK
		Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		2 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
1 SCHAKTER				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
3.014 Kantbalk med Sundolitt L-element S200MX	**30,0**	m								
H=300										
550x300 Sundolitt L-elem. S200MX										
Betong C25/30										
Armering B500CT ø12 (0,89 kg/m)										
Armering B500CT ø6 (0,22 kg/m)										
1.002 Schakt runt byggnad i asfaltyta	**25,0**	m								
Rivning asfalt B=3000										
Borttransport riven asfalt										
Jordschakt vid byggnad 4 m³/m										
Borttransport jordmassor										
ø 110 plaströr + makadam										
Tillförda grusmassor										
Befintliga grusmassor										
Körasfalt 100 ABT 11 B=3000										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		3 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
2 UTVÄNDIG MARK										
Trpt										
2.025 Markisolering under betonggolv	**56,0**	m²								
100 cellplast S100										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		4 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
3 KANTBALKAR										
Trpt										
4.032 Nytt 100 betonggolv + 200 Styrofoam	**56,0**	m²								
100 självkomp betong, glättat										
Armeringsnät 6150										
Fiberduk										
200 makadam										
100 Styrofoam 250 SL-A-N										
100 Styrofoam 250 SL-A-N										
150 makadam										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		5 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
5 STOMMAR				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
7.071 Ny 120 träregelvägg med lockpanel	**105,0**	m²								
Hakställning										
22 lockpanel										
28x70 läkt c 600										
9 gipsskiva vindskydd										
H-profil för 9 gipsskiva										
45 mineralullsskiva-36										
45x45 läkt c 600										
120 mineralullsskiva-36 (B=410)										
45x120 reglar c 450										
0,20 plastfolie inkl tejp										
13 gipsskiva (B=900)										
Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		6 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
8 INNERVÄGGAR				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
8.082 Ny 70 träregelvägg med OSB-spånskiva	**170,0**	m²								
11 OSB-spånskiva										
45x70 reglar c 600										
11 OSB-spånskiva										
8.018 Dörrhål upptages i 200 betonghålblockvägg	**1,0**	st								
I vägg av betonghålblock										
Sågning i btg-hålblockvägg D=200										
Inv slätputs rivs 2 m²/st										
200 betonghålblock rivs 2 m²/st										
Inv slätputs rivs 2 m²/st										
Inputsning av smyg 5 m/st										
Betonggolv ilagas 1,0 m²/st										
8.007 200 betongvägg rivs	**5,0**	m²								
200 betong rivs										
8.137 Träregelstommar rivs	**12,0**	m								
45x70 reglar rivs										
8.137 Hyvlade lister av trä rivs	**1,0**	m								
Foder rivs										
9.053 Ny vägg med plåtinklädnad	**105,0**	m²								
13+13 gipsskiva golv (B=600)										
TRP 20-0,5 förz omålad										
45 mineralullsskiva-36										
AP 25 akustikprofil										
15 gipsskiva brand (B=900)										
Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		7 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
11 YTTERTAK										
Trpt										
11.048 Ny bandplåt Trend på råspont med prefab	**66,0**	m²								
träfackverk										
Bandplåt Trend 450-0,6 svart										
Underlagspapp YAP 2200										
23 råspontad panel										
Prefab träfackverk - 20 grader										
Trpt										

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		8 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
12 UNDERTAK										
Trpt										
12.023 Nytt undertak - 13 gips på träreglar	**52,0**	m²								
45x95 reglar c 600										
22x95 glespanel c 300										
13 gipsskiva (B=900)										
Trpt										

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		9 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
13 PLÅTARBETEN										
Trpt										
13.008 Takavvattning av aluzinkplåt	**18,0**	st								
Svart-hängränna ø 125										
Svart fotplåt B=250										
Svart stuprör ø 87										
Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		10 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
14 MÅLNINGSARBETEN				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
14.005 Målning utomhus på träpanel	**105,0**	st								
Akrylat träpanel 66-04408										
Akrylat träpanel 66-04410										
14.007 Målning utomhus av taksprång	**17,0**	st								
Oljefärg taksp+tass 65-04408B=700										
Oljefärg taksp+tass 65-04410										
B=700										
Lasur taksp+tass 67-00043 B=700										
14.008 Skyddstäckning inomhus	**30,0**	st								
Skyddstäckning av golv med papp										
Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		11 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
15 BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
15.001 Spackling undergolv	**55,0**	m²								
Golvspackelmassa 1,0 kg/m²										
Trpt										

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		12 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
16 SNICKERIER				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
Trpt										
16.091 Takskjutport 30x30	**1,0**	st								
Takskjutport eldriven										
30x30 av prelackad plåt										
5 mm U-bockad plåtkarm B=500										
Cylinder inkl tillbehör										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		13 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
17 SAKVAROR										
Trpt										
14.013 Målning inomhus väggar-tak på skivor	**200,0**	m²								
Väv+färg skivor 56-03519										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		14 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
19 DIVERSE										
Trpt										
19.003 Disponibel byggdel	**1,0**	st								
Takstolar										
Trpt										

Åbyns Bygg AB
0910-13060

Kostnadsberäkning

Objekt	Ort	Räknat	Datum	Rev	Sida
Ambulansgarage	Robertsfors		2019-04-01		15 (15)

Kapitel	Mängd	Enhet	Material			Tid		Underentreprenader		Anm. (P-kod)
				Enh.-pris	Summa SEK	Tim/Enh.	Timmar	Enh.-pris	Summa SEK	
20 UNDERENTREPRENADER										
Trpt										
20.003 Underentreprenader VS	**1,0**	st								
VS-installationer										
Yttre VA										
Sprinkler										
20.002 Underentreprenader EL	**1,0**	st								
El-installationer										
Svagström-tele										
Datainstallationer										
Larm och säkerhet										
20.007 Oljeavskiljare, ränna rostfri 1500x200mm	**1,0**	st								
Oljeavskiljare, ränna rostfri										
1500x200mm										
Trpt										